ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» · СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Что предусмотреть до отделки, если в зале будет экран

Чек-лист для тех, кто сейчас проектирует или ремонтирует заведение. Проверено на 50+ объектах в Москве и области.

> Экран, заложенный на стадии черновой отделки, обходится дешевле и выглядит аккуратнее. Тот же экран после ремонта - это штробление по готовым стенам, кабель-каналы на виду и минимум две недели простоя зала.

Электрика

- ☐ **Отдельная линия питания** до места экрана, не от общей розеточной группы.
- ☐ **Мощность.** Уточните у поставщика пиковое потребление, а не среднее: включение экрана даёт бросок. Заложите запас.
- ☐ **Точка отключения** в доступном месте, чтобы персонал мог обесточить экран без электрика.
- ☐ **Заземление** и отдельный автомат в щите.

Стена и крепление

- ☐ **Несущая способность.** Гипсокартон без усиления экран не держит. Закладные ставятся до зашивки стены.
- ☐ **Ниша или накладной монтаж.** Решается на этапе проекта: ниша выглядит лучше, но её нельзя сделать потом.
- ☐ **Зазор для обслуживания.** Если доступ только спереди, нужен экран с фронтальным обслуживанием, это другая цена.

Кабельные трассы

- ☐ **Сигнальная трасса** от экрана до места управления, отдельно от силовой.
- ☐ **Гофра с запасом.** Кабель со временем меняют, протянуть новый в забитую гофру нельзя.
- ☐ **Длина имеет предел.** Для длинных трасс нужен оптический конвертер, это тоже в проект.

Управление и эксплуатация

- ☐ **Где будет процессор.** Обычно за барной стойкой, в пультовой или в подсобке. Ему нужны розетка, вентиляция и доступ.
- ☐ **Кто меняет контент.** Если администратор, управление выводится к нему, а не в серверную.

- ☐ **Тепловыделение.** Экран и процессор греются, в закрытой нише нужен продув.

Сроки, о которых забывают

- ☐ **Производство** занимает время, экран не берут с полки. Заказ размещают заранее.
- ☐ **Монтаж** удобнее до чистовой отделки и до завоза мебели.
- ☐ **Контент.** К открытию нужны готовые ролики, иначе экран включат с заставкой.

Что спросить у подрядчика до оплаты

- ☐ Своё производство или перепродажа. От этого зависит, кто отвечает за гарантию и как быстро приедут менять модуль.
- ☐ Шаг пикселя под ваше расстояние просмотра. Слишком мелкий - переплата, слишком крупный - картинка рассыпается вблизи.
- ☐ Что входит в монтаж: рама, кабель, процессор, пусконаладка, обучение персонала.
- ☐ Кто согласовывает конструкцию, если экран виден с улицы.
- ☐ Что делать при отказе модуля через год и через три.

ООО «Технология» · производство и монтаж LED-экранов, свет и звук для заведений
Москва и область · promo.tekhnologiya.pro · Смету и визуализацию по фото объекта делаем бесплатно.